แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** โครงการก่อสร้างห้องน้ำสนามกีฬาโรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ หมู่ที่ ๔

๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

๓. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๗๐๘,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนแปดพันบาทถ้วน)

๔. **ลักษณะงาน** (โดยสังเขป)

ทำการก่อสร้างห้องน้ำสนามกีฬาโรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖๔.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกกำหนด

๕. **ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔

เป็นเงิน ๗๐๗,๐๐๐.-บาท (เจ็ดแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)

๖. **บัญชีประมาณราคากลาง**

๖.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ปร.๔) จำนวน ๕ แผ่น

๖.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น

๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (ปร.๖) จำนวน ๑ แผ่น

๗. **รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)**

๗.๑ นายณัฐวุฒิ ทองชิดเชื้อ ประธานกรรมการ

๗.๒ นายศุภชัย วัชระสวัสดิ์ กรรมการ

๗.๓ นายศรศักดิ์ ศรีคง กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างห้องน้ำสนามกีฬาโรงเรียนเขาพระอินทร์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลปากแพรก อำเภอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่ -
หน่วยงานเจ้าของโครงการ **องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก**
แบบเลขที่
แบบ ปร.๔ และ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๑ ชุด
กำหนดราคาเมื่อ วันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ก่อสร้างห้องน้ำสนามกีฬาโรงเรียนเขาพระอินทร์	๗๐๔,๐๐๐.๐๐	
๒	ป้ายประชาสัมพันธ์	๓,๐๐๐.๐๐	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	๗๐๗,๐๐๐.๐๐	
	ราคากลาง	**๗๐๗,๐๐๐.๐๐**	
	ตัวอักษร **(เจ็ดแสนเจ็ดพันบาทถ้วน.-)**		

หมายเหตุ คณะกรรมการตามคำสั่ง อบต.ปากแพรก ที่ ๙๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เห็นชอบราคาและกำหนดเป็นราคากลางครั้งนี้

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
นายณัฐวุฒิ ทองชิดเชื้อ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ
นายศุภชัย วัชระสวัสดิ์ นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

ลงชื่อ ..... กรรมการ
นายศรศักดิ์ ศรีคง นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างห้องน้ำสนามกีฬาโรงเรียนเขาพระอินทร์
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลปากแพรก อำดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่ -
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก
แบบ ปร.๔ ที่แนบ มีจำนวน ๑ หน้า
กำหนดราคาเมื่อ วันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๕๓๘,๙๑๙.๒๓	๑.๓๐๖๕	๗๐๔,๐๙๗.๙๘	
๒	ประเภทงานทาง		-	-	
๓	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
๕	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-	-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%				
	- ค่าดำเนินการ ๐%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕%				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			๗๐๔,๐๙๗.๙๘	
	ปรับยอดค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๗๐๔,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร (เจ็ดแสนสี่พันบาทถ้วน.-)				

ขนาดเนื้อที่ ๖๔.๐๐ ตร.ม.
เฉลี่ยบาท/ตร.ม. ๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท/ตร.ม.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการการงานก่อสร้าง ก่อสร้างห้องน้ำสนามกีฬาโรงเรียนเขาพระอินทร์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลปากแพรก อำดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก **ระยะเวลาดำเนินงาน**.....๙๐.....**วัน**

กำหนดราคาเมื่อ วันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรง	
๑	**งานโครงสร้าง**								
	ดินขุดแล้วถมกลับ	๖.๔๐	ลบ.ม.		-	๙๙.๐๐	๖๓๓.๖๐	๖๓๓.๖๐	
	ทรายหยาบรองพื้น	๕.๗๐	ลบ.ม.	๓๕๐.๐๐	๑,๙๙๕.๐๐	๙๑.๐๐	๕๑๘.๗๐	๒,๕๑๓.๗๐	
	ดินถม	๙.๖๐	ลบ.ม.	๓๐.๐๐	๒๘๘.๐๐	๙๙.๐๐	๙๕๐.๔๐	๑,๒๓๘.๔๐	
	ไม้แบบ	๘๙.๘๐	ตร.ม.	๒๓๕.๗๔	๒๑,๑๖๙.๔๕	๑๑๕.๐๐	๑๐,๓๒๗.๐๐	๓๑,๔๙๖.๔๕	
	ตะปู	๒๒.๔๕	กก.	๓๗.๓๘	๘๓๙.๑๘	-	-	๘๓๙.๑๘	
	คอนกรีตโครงสร้าง	๑๒.๗๔	ลบ.ม.	๑,๖๓๕.๕๑	๒๐,๘๔๐.๔๙	๓๐๖.๐๐	๓,๘๙๙.๒๑	๒๔,๗๓๙.๖๙	
	เหล็กเสริม								
	RB ๖ mm.	๔๐๒.๔๙	กก.	๒๓.๕๘	๙,๔๘๙.๐๘	๓.๓๐	๑,๓๒๘.๒๐	๑๐,๘๑๗.๒๘	
	DB ๑๒ mm.	๖๗๑.๗๔	กก.	๒๒.๒๐	๑๔,๙๑๕.๔๔	๓.๓๐	๒,๒๑๖.๗๓	๑๗,๑๓๒.๑๗	
	ลวดผูกเหล็ก	๓๒.๒๓	กก.	๒๘.๙๗	๙๓๓.๖๑		-	๙๓๓.๖๑	
	รวม							๙๐,๓๒๕.๐๘	
	ยกยอดไป							๙๐,๓๔๕.๐๘	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรง	
	ยกยอดมา							๙๐,๓๔๔.๐๘	
๒	**งานหลังคา**								
	๒.๑ โครงหลังคา								
	เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัส ๓":x๓"x๒.๐ mm.	๐.๘	ท่อน	๖๗๒.๙๐	๕๓๘.๓๒	-	-	๕๓๘.๓๒	
	เหล็กตัวซี ๑๒๕x๕๐x๒๐x๒.๓ mm.	๗.๐๐	ท่อน	๖๘๑.๗๘	๔,๗๗๒.๔๖	-	-	๔,๗๗๒.๔๖	
	เหล็กตัวซี ๑๐๐x๕๐x๒๐x๒.๓ mm.	๑๐.๐๐	ท่อน	๖๐๗.๔๘	๖,๐๗๔.๘๐	-	-	๖,๐๗๔.๘๐	
	เหล็กตัวซี ๗๕x๔๕x๑๕x๒.๓ mm.	๒๑.๐๐	ท่อน	๔๖๔.๙๖	๙,๗๖๔.๑๖	-	-	๙,๗๖๔.๑๖	
	ค่าแรง	๘๕๑	กก.	-	-	๑๐.๐๐	๘,๕๑๐.๐๐	๘,๕๑๐.๐๐	
	สีน้ำมัน	๓๕.๗๘	ตร.ม.	๕๐.๐๐	๑,๗๘๘.๙๐	๓๕.๐๐	๑,๒๕๒.๒๓	๓,๐๔๑.๑๓	
	๒.๒ หลังคา								
	เหล็กแผ่นรีดลอน	๑๑๙.๗๐	ตร.ม.	๑๙๐.๐๐	๒๒,๗๔๓.๐๐	๗๐.๐๐	๘,๓๗๙.๐๐	๓๑,๑๒๒.๐๐	
	ตะปูเกรียว	๑๐๐	ตัว	๒.๐๐	๒๐๐.๐๐		-	๒๐๐.๐๐	
	เชิงชายไม้สำเร็จรูป ๑"x๘"	๑๙.๐๐	ม.	๕๐.๐๐	๙๕๐.๐๐	๔๕.๐๐	๘๕๕.๐๐	๑,๘๐๕.๐๐	
	ครอบข้างแผ่นรีดลอน	๓๑.๐๐	ม.	๘๐.๐๐	๒,๔๘๐.๐๐	-	-	๒,๔๘๐.๐๐	
	๒.๓ ผนังกันสาด								
	เหล็กแผ่นรีดลอน	๒๔.๐๐	ตร.ม.	๑๙๐.๐๐	๔,๕๖๐.๐๐	๗๐.๐๐	๑,๖๘๐.๐๐	๖,๒๔๐.๐๐	
	เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัส ๑๑/๒":x๑๑/๒"x๒.๐ mm	๑๒.๐๐	ท่อน	๓๗๘.๕๐	๔,๕๔๒.๐๐	-	-	๔,๕๔๒.๐๐	
	ค่าแรง	๑๕๖.๙๖	กก.	-	-	๑๐.๐๐	๑,๕๖๙.๖๐	๑,๕๖๙.๖๐	
	สีน้ำมัน	๑.๘๒	ตร.ม.	๕๐.๐๐	๙๑.๒๐	๓๕.๐๐	๖๓.๘๔	๑๕๕.๐๔	
	รวม							๑๗๑,๑๕๘.๕๙	
	ยกยอดไป							๑๗๑,๑๕๘.๕๙	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรง	
	ยกยอดมา							๑๗๑,๑๕๘.๕๙	
๓	**งานผนัง**								
	ก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	๑๕๗.๐๒	ตร.ม.	๒๗๐.๒๙	๔๒,๔๔๐.๗๒	๘๙.๐๐	๑๓,๙๗๔.๗๘	๕๖,๔๑๕.๕๐	
	คอนกรีตเสาเอ็นและคานทับหลัง	๖๐.๙๐	ม.	๑๑๓.๙๐	๖,๙๓๖.๗๑	๔๕.๐๐	๒,๗๕๐.๕๐	๙,๖๗๗.๒๑	
	ฉาบปูนเรียบ	๓๑๔.๐๔	ตร.ม.	๕๐.๔๖	๑๕,๘๔๗.๔๐	๘๒.๐๐	๒๕,๗๕๑.๒๘	๔๑,๕๙๘.๖๘	
	ขัดมันเรียบผนัง		ตร.ม.		-		-	-	
	บุกระเบื้องเครือบขนาด ๑๒"x๑๒"	๑๒๙.๑๓	ตร.ม.	๒๑๗.๓๗	๒๘,๐๖๘.๕๕	๑๕๘.๐๐	๒๐,๔๐๒.๕๔	๔๘,๔๗๑.๐๙	
	ไม้ฝาสำเร็จรูปเคร่าเหล็ก	๒๔.๐๐	ตร.ม.	๓๓๐.๐๐	๗,๙๒๐.๐๐	๙๕.๐๐	๒,๒๘๐.๐๐	๑๐,๒๐๐.๐๐	
๕	**งานผิวพื้น**								
	ปูกระเบื้องเครือบเนื้อหยาบขนาด ๑๒"x๑๒"	๖๒.๐๑	ตร.ม.	๒๖๕.๙๐	๑๖,๔๘๘.๗๔	๑๕๘.๐๑	๙,๗๙๗.๕๘	๒๖,๒๘๖.๓๒	
	ผิวขัดเรียบ	๕๑.๙๙	ตร.ม.	๓๐๐.๐๐	๑๕,๕๙๗.๐๐	๔๐.๐๐	๒,๐๗๙.๖๐	๑๗,๖๗๖.๖๐	
๖	**งานสุขภัณฑ์**								
	โถส้วมนั่งราบแบบมีหม้อน้ำ	๕	ชุด	๔,๘๕๐.๐๐	๒๔,๒๕๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐	๒๖,๕๐๐.๐๐	
	โถส้วมนั่งราบแบบมีหม้อน้ำ (เด็ก)	๑	ชุด	๕,๕๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๕,๙๕๐.๐๐	
	อ่างล้างหน้าแบบมีเคาน์เตอร์	๙	ชุด	๑,๒๐๐.๐๐	๑๐,๘๐๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๔,๐๕๐.๐๐	๑๔,๘๕๐.๐๐	
	กระจกเงา	๙	ชุด	๒๐๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๖๓๐.๐๐	๒,๔๓๐.๐๐	
	ฝักบัวอาบน้ำ	๑	ชุด	๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๗๐.๐๐	๒๗๐.๐๐	
	ก๊อกล้างพื้น	๘	ชุด	๒๐๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	๒๕.๐๐	๒๐๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	
	ราวสแตนเลส ศก. ๑"	๔.๕	ม.	๓๐๐.๐๐	๑,๓๕๐.๐๐	-	-	๑,๓๕๐.๐๐	
๗	**งานไฟฟ้า**								
	ตู้โหลดขนาด ๔ ช่องพร้อมอุปกรณ์	๑	ชุด	๔,๒๐๐.๐๐	๔,๒๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๔,๓๕๐.๐๐	
	มิเตอร์ไฟฟ้า ๘๕ A.	๑	ชุด	๖,๕๐๐.๐๐	๖,๕๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	
	รวม							๔๔๖,๔๘๓.๙๘	
	ยกยอดไป							๔๔๖,๔๘๓.๙๘	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรง	
	ยกยอดมา							๔๔๖,๔๘๓.๙๘	
๗	สพานไฟฟ้า	๑	ชุด	๗๐๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	๑๓๐.๐๐	๑๓๐.๐๐	๘๓๐.๐๐	
	โคม LED ๑ x ๑๘ w.	๗	ชุด	๒๕๐.๐๐	๑,๗๕๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๘๐๕.๐๐	๒,๕๕๕.๐๐	
	โคม LED ๑ x ๙ w.	๑๒	ชุด	๑๘๐.๐๐	๒,๑๖๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๑,๓๘๐.๐๐	๓,๕๔๐.๐๐	
	สวิตช์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์	๓	ชุด	๑๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๑๖.๐๐	๔๘.๐๐	๓๔๘.๐๐	
	สายไฟ THW.ขนาด ๑x ๑๐ mm.	๒๐	ม.	๒๓.๐๐	๔๖๐.๐๐	๑๖.๐๐	๓๒๐.๐๐	๗๘๐.๐๐	
	สายไฟ THW.ขนาด ๑x๒๕ mm.	๕๐	ม.	๓๖.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๒๕.๐๐	๑,๒๕๐.๐๐	๓,๐๕๐.๐๐	
	สายไฟ THW.ขนาด ๑x๑.๕ mm.	๒๐๐	ม.	๗.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	๕.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	
	แท่งกราวด์ ๑ m.	๑	แท่ง	๑๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๘๐.๐๐	๘๐.๐๐	๒๓๐.๐๐	
	ท่อร้อยสายไฟ	๔๐	ท่อน	๕๖.๐๐	๒,๒๔๐.๐๐	-	-	๒,๒๔๐.๐๐	
	ท่ออ่อน	๒๐	ม.	๒๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	-	-	๔๐๐.๐๐	
	กล่องต่อสาย	๒๐	อัน	๒๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	-	-	๔๐๐.๐๐	
	คอนแนคเตอร์	๕๐	ตัว	๑๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	-	-	๕๐๐.๐๐	
	กิ๊ฟก้ามปู	๒๐๐	อัน	๕.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	-	-	๑,๐๐๐.๐๐	
๘	**งานสี**								
	สีน้ำพลาสติกผนัง	๓๘๔.๙๑	ตร.ม.	๔๐.๐๐	๗,๓๙๖.๔๐	๓๐.๐๐	๕,๕๔๗.๓๐	๑๒,๙๔๓.๗๐	
	สีน้ำมัน	๕.๔๙	ตร.ม.	๕๐.๐๐	๒๗๔.๓๒	๓๕.๐๐	๑๙๒.๐๒	๔๖๖.๓๔	
	งานตู้หน้าต่าง								
	ประตูอลูมิเนียม ขนาด ๐.๘๐ x ๒.๐๐	๑	ชุด	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	๑๐,๒๔๐.๐๐	
	กระจกพร้อมอุปกรณ์								
	รวม							๔๘๘,๔๐๗.๐๓	
	ยกยอดไป							๔๘๘,๔๐๗.๐๓	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรง	
	ยกยอดมา							๔๘๘,๔๐๗.๐๓	
	ประตู PVC. ขนาด ๐.๗๐ x ๒.๐๐ m.	๗	ชุด	๑๖๙๐	๑๑,๘๓๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	๑๒,๕๓๐.๐๐	
	พร้อมอุปกรณ์								
	หน้าต่างเกล็ดกระจกขนาด	๘	ชุด	๙๐๐	๗,๒๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	
	๐.๔๐ x ๐.๔๐ m.พร้อมอุปกรณ์								
๙	**งานระบบสุขาภิบาล**								
	ท่อ PVC. ๔" ชั้น ๘.๕	๘	ท่อน	๕๙๘.๑๓	๔,๗๘๕.๐๔	๔๐๐.๐๐	๓,๒๐๐.๐๐	๗,๙๘๕.๐๔	
	ท่อ PVC. ๒" ชั้น ๘.๕	๕	ท่อน	๑๖๘.๒๒	๘๔๑.๑๐	๑๖๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๑,๖๔๑.๑๐	
	ท่อ PVC. ๑/๒" ชั้น ๑๓.๕	๒๐	ท่อน	๕๑.๔๐	๑,๐๒๘.๐๐	๑๒๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๓,๔๒๘.๐๐	
	ข้อต่อ-PVC. ชั้น ๑๓.๕	๑	งาน	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	-	-	๓,๐๐๐.๐๐	
	ท่อเมนต์ไยหิน ๖"	๕	ท่อน	๒๔๗.๖๖	๑,๒๓๘.๓๐	๑๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑,๗๓๘.๓๐	
	ถังชิเมนต์สำเร็จรูป กลวง สูง ๓๓ ซม. ศก.๐.๘๐ ซม.	๘	อัน	๒๐๕.๖๑	๑,๖๔๔.๘๘	-	-	๑,๖๔๔.๘๘	
	ฝาถังชิเมนต์สำเร็จรูป ศก. ๐.๘๐ ซม.	๒	อัน	๒๐๕.๖๑	๔๑๑.๒๒	-	-	๔๑๑.๒๒	
	บ่อพักสำเร็จรูป	๓	บ่อ	๓๐๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	
	ถังบำบัดน้ำเสีย ๑,๖๐๐ ลิตร	๑	ถัง	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๙๕๐.๐๐	๙๕๐.๐๐	๖,๙๕๐.๐๐	
	ดินขุดแล้วถมกลับ	๘	ลบ.ม.	-	-	๙๙.๐๐	๗๙๒.๐๐	๗๙๒.๐๐	
	คอนกรีต	๐.๔	ลบ.ม.	๑,๖๓๕.๕๑	๖๕๔.๒๐	๓๐๖.๐๐	๑๒๒.๔๐	๗๗๖.๖๐	
	ทรายหยาบรองพื้น	๐.๔	ลบ.ม.	๓๕๐.๐๐	๑๔๐.๐๐	๙๑.๐๐	๓๖.๔๐	๑๗๖.๔๐	
	เหล็กเสริม RB ๖ mm.	๘.๘๘	กก.	๒๓.๕๘	๒๐๙.๓๖	๓.๓๐	๒๙.๓๐	๒๓๘.๖๖	
	รวม							๕๓๘,๙๑๙.๒๓	