ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๐

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๒๖๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด ศก. ๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ ม. ปริมาตรน้ำไม่น้อยกว่า ๔ ลบ.ม./ชั่วโมง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ แบบจมใต้น้ำ ขนาด ๑.๕ แรงม้า และทำการก่อสร้างหอถังเหล็กแชมเปญ ขนาด ๑๒ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งถังกรองน้ำสนิมเหล็กและถังแรงดันน้ำชุบกาวาไนท์ ขนาด ๕๐๐ ลิตร จำนวน ๒ ใบ ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๓๐ KVA รวมอุปกรณ์ประกอบและมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด ๑๕ A จำนวน ๑ ลูก พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบแปลนที่กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒

เป็นเงิน ๑,๒๖๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น

๖.๒ รายการค่าประมาณการก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น

๖.๓ แบบสรุปราคาก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น

๖.๔ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา จำนวน ๑๙ แผ่น

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๗.๑ นายเสกสรรค์ สุทธิช่วย ประธานกรรมการ

๗.๒ นายสุทธิลักษณ์ ชนะภักดี กรรมการ

๗.๓ นายศรศักดิ์ ศรีคง กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.6 แผ่นที่ 1 /1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขุดเจาะบ่อบาดาล

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน หน้า

คำนวนราคาเมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร		
	1.1 ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน	16,342.50	
	1.2 ขุดเจาะบ่อบาดาล	269,585.88	
	1.3 หอถังสูงเหล็ก ทรงรูปเชมเปญ ขนาด 12 ลบ.ม.	469,095.12	ระยะเวลาก่อสร้าง
	1.4 ระบบท่อจ่ายน้ำประปา	5,229.60	120 วัน
	1.5 การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล	6,667.74	
	1.6 การประสานท่อระหว่างระบบ	3,137.76	
	1.7 ระบบไฟฟ้าภายใน	11,897.34	
	1.8 ถังแรงดันน้ำ ชุบกาวาไนท์	66,938.88	
	1.9 ถังกรองสนิมเหล็ก ขนาด 7 ลบ.ม./ชม.	87,465.06	
	1.10 เสารั้วลวดหนาม+ประตูรั้ว	29,324.98	
2	2. งานเครื่องสูบน้ำบาดาลการพร้อมติดตั้งและตู้ควบคุม		
	2.1 งานเครื่องสูบน้ำ	20,330.00	
	2.2 งานติดตั้งและตู้ควบคุม	34,646.10	
3	ประเภทงานครุภัณฑ์และอื่นๆ		
	3.1 .ระบบไฟฟ้าภายนอก (การไฟฟ้าฯ ดำเนินการ)	237,200.00	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	1,260,860.96	
	คิดเป็นเงินประมาณ	1,260,000.00	
	(ตัวอักษร) หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นบาทถ้วน		

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ที่ 613/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการราคากลาง ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2562

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการราคากลาง

(นายเสกสรรค์ สุทธิช่วย)

(ลงชื่อ).....กรรมการราคากลาง

(นายสุทธิลักษณ์ ชนะภักดี)

(ลงชื่อ).....กรรมการราคากลาง

(นายศรศักดิ์ ศรีคง)

รายการค่าประมาณการก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขุดเจาะบ่อบาดาล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

แบบเลขที่

คำนวนราคาเมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ก) กำหนดคืนเงินค่าใช้จ่ายในการตอกเสาเข็ม กรณีผลการทดสอบดินปรากฏว่าไม่ตอกเข็ม ดังรายการต่อไปนี้

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ Factor
1	เสาเข็ม คสล. [/] 0.15x 0.15 x 6.00 ม.	45,759.00	1.3074
2	ค่าเคลื่อนย้ายปั้นจั่น	13,074.00	
	เป็นเงิน	58,833.00	
ตัวอักษร	ห้าหมื่นแปดพันแปดร้อยสามสิบสามบาทถ้วน		

ความยาวเสาเข็มรวม (ม.)	ค่าวัสดุ (บาท) (1)	ค่าแรง (บาท) (2)	ค่าขนส่ง (บาท) (3)	รวม (บาท) (1)+(2)+(3)
150.00	30,000.00	5,000.00	0.00	35,000.00
		10,000.00	0.00	10,000.00

ข) กำหนดคืนเงินค่าใช้จ่ายในการตอกเสาเข็ม กรณีตอกเข็มที่มีความยาวน้อยกว่าที่กำหนดในแบบแปลน ดังรายการต่อไปนี้

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ (ราคาต่อเมตร)
1	เสาเข็ม คสล. [/] 0.15x 0.15 x 6.00 ม.	45,759.00	
	เป็นเงิน	45,759.00	
ตัวอักษร	สี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบเก้าบาทถ้วน		

ค่าวัสดุ/เมตร (บาท) (1)	ค่าแรง/เมตร (บาท) (2)	ค่าขนส่ง/ม. (บาท) (3)	รวม (บาท) (1)+(2)+(3)	Factor F	รวมเป็นเงิน / ม.
200.00	33.33	0.00	233.33	1.3074	305.06

ค) กำหนดคืนเงินค่าใช้จ่ายในกรณีเจาะบ่อบาดาลไม่ได้ความลึกตามที่กำหนด

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	กรณีเจาะบ่อได้ความลึกตามกำหนด		
	ต้องตัดค่าจ้างเมตรละ	4,103.74	
	เป็นเงิน	4,103.74	
ตัวหนังสือ	สี่พันหนึ่งร้อยสามบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์		

ค่าวัสดุ/เมตร (บาท) (๑)	ค่าแรง/เมตร (บาท) (๒)	รวม (บาท) (๑)+(๒)	Factor F	เป็นเงิน / เมตร
1,038.85	2,100.00	3,138.85	1.3074	4,103.74

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ที่ 613/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการราคากลาง ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2562

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการราคากลาง

(นายเสกสรรค์ สุทธิช่วย)

(ลงชื่อ).....กรรมการราคากลาง

(นายสุทธิลักษณ์ ชนะภักดี)

(ลงชื่อ).....กรรมการราคากลาง

(นายศรศักดิ์ ศรีคง)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขุดเจาะบ่อบาดาล

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน หน้า

คำนวนราคาเมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	ค่าวัสดุและแรงงาน	จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
	1.1 ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน	12,500.00	1.3074	16,342.50	
	1.2 ขุดเจาะบ่อบาดาล	206,200.00	1.3074	269,585.88	
	1.3 หอถังสูงเหล็ก ทรงรูปเชมเปญ ขนาด 12 ลบ.ม.	358,800.00	1.3074	469,095.12	
	1.4 ระบบท่อจ่ายน้ำประปา	4,000.00	1.3074	5,229.60	
	1.5 การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล	5,100.00	1.3074	6,667.74	
	1.6 การประสานท่อระหว่างระบบ	2,400.00	1.3074	3,137.76	
	1.7 ระบบไฟฟ้าภายใน	9,100.00	1.3074	11,897.34	
	1.8 ถังแรงดันน้ำ ชุบกาวาไนท์	51,200.00	1.3074	66,938.88	
	1.9 ถังกรองสนิมเหล็ก ขนาด 7 ลบ.ม./ชม.	66,900.00	1.3074	87,465.06	
	1.10 เสารั้วลวดหนาม+ประตูรั้ว	22,430.00	1.3074	29,324.98	
2	2. งานเครื่องสูบน้ำบาดาลการพร้อมติดตั้งและตู้ควบคุม				
	2.1 งานเครื่องสูบน้ำ	19,000.00	1.0700	20,330.00	
	2.2 งานติดตั้งและตู้ควบคุม	26,500.00	1.3074	34,646.10	
3	ประเภทงานครุภัณฑ์และอื่นๆ				
	3.1 .ระบบไฟฟ้าภายนอก (การไฟฟ้าฯ ดำเนินการ)	237,200.00	1.0000	237,200.00	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	1.0000	3,000.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %	-			
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %	-			
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,260,860.96	
	คิดเป็นเงินประมาณ			**1,260,000.00**	
	(ตัวอักษร) (..... หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นบาทถ้วน .....)				

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ที่ 613/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการราคากลาง ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2562

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการราคากลาง
(นายเสกสรรค์ สุทธิช่วย)

(ลงชื่อ).....กรรมการราคากลาง
(นายสุทธิลักษณ์ ชนะภักดี)

(ลงชื่อ).....กรรมการราคากลาง
(นายศรศักดิ์ ศรีคง)