แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเขาเหมน หมู่ที่ ๔ ต่อ เขต หมู่ที่ ๘

๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

๓. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๘๖๓,๐๐๐.- บาท (แปดแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๔. **ลักษณะงาน** (โดยสังเขป)

ดำเนินการเกรดบดอัดแน่น ชั้นรองพื้นทางแน่นไม่น้อยกว่า ๙๕ % standard proctor density และก่อสร้าง พื้นทางหินคลุก กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐๑๕ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๒๕ ลบ.ม. พร้อมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๙๕ % Modified proctor density พร้อมปูผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. (หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตัน) หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบที่กำหนด

๕. **ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เป็นเงิน ๘๕๑,๐๐๐.-บาท (แปดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๖. **บัญชีประมาณราคากลาง**

๖.๑ สรุปผลราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น

๖.๒ รายละเอียดการประมาณราคา (ปร.๔) จำนวน ๑ แผ่น

๗. **รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)**

๗.๑ นายเสกสรรค์ สุทธิช่วย ประธานกรรมการ

๗.๒ นายสุทธิลักษณ์ ชนะภักดี กรรมการ

๗.๓ นายศรศักดิ์ ศรีคง กรรมการ

สรุป ผลราคากลาง ค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภท ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

ชื่อสาย สายเขาเหมน ระยะทางก่อสร้าง 0.300 กม.

สถานที่ หมู่ที่ 4 ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานออกแบบและรายการ กอง ช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F ฝนปกติ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานก่อสร้างทาง	623,652.75	1.3607	848,604.30	
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			3,000.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0%.....				
	เงินประกันผลงานหัก.....0%.....				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5%.....				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			851,604.30	
	คิดเป็นเงินประมาณ			851,000.00	
	ตัวอักษร แปดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน				
	ขนาดหรือเนื้อที่ก่อสร้าง 1,500.00 ตารางเมตร				
	เฉลี่ยราคาประมาณ 567.33 บาท / ตารางเมตร				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายเสกสรรค์ สุทธิช่วย)

ผู้อำนวยกองช่าง

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายสุทธิลักษณ์ ชนะภักดี)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายศรศักดิ์ ศรีคง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

สายเขาเหมน

หมู่ที่ 4 ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ระยะทางก่อสร้าง 0.300 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor "F" งานทาง	ราคากลาง
1	งานถางป่าและขุดตอ	ตร.ม.	600.00	3.41	2,046.00	1.3607	2,783.99
	- ขุดรื้อไวทาง (AC 5 ซม. ขนทิ้ง) แล้วบดทับ	ตร.ม.	-	11.17	-	1.3607	-
	- ขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ 10 ซม.(ลูกรัง)	ตร.ม.	1,500.00	10.84	16,260.00	1.3607	22,124.98
	- งานขยาย,ยกระดับคันทาง	ตร.ม.	600.00	74.39	44,634.00	1.3607	60,733.48
2	งานดินคันทาง	ลบ.ม.	-	74.39	-	1.3607	-
3	งานลูกรังหรือหินผุ เสริม / ขยายข้าง หนา 0.10 ม.	ลบ.ม.	150.00	277.10	41,565.00	1.3607	56,557.50
4	งานพื้นทางหินคลุกหนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	225.00	600.09	135,020.25	1.3607	183,722.05
5	Prime Coat	ตร.ม.	1,500.00	26.73	40,095.00	1.3607	54,557.27
6	Tack Coat	ตร.ม.	-	10.15	-	1.3607	-
7	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (หนา 5 ซม.)						
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	ตร.ม.	1,500.00	209.52	314,280.00	1.3607	427,640.80
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	ตร.ม.	-	206.68	-	1.3607	-
8	งานตีเส้นจราจร						
	- สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	80.25	290.00	23,272.50	1.3607	31,666.89
9	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.128/2528 ชั้น 3						
	- ขนาด 1.20 x 1.00 .	ท่อน	-	3,510.10	-	1.3607	
	- ขนาด 1.00 x 1.00 .	ท่อน	-	2,426.91	-	1.3607	-
	- ขนาด 0.80 x 1.00 .	ท่อน	-	1,718.55	-	1.3607	-
	- ขนาด 0.60 x 1.00 .	ท่อน	-	1,002.75	-	1.3607	-
10	งานจราจรสงเคราะห์		-				
	- ป้ายจราจรแบบ ต1 - ต60,ต61 (ทางแยก)	ชุด	2.00	3,240.00	6,480.00	1.3607	8,817.34
	รวมราคา				623,652.75	1.3607	848,604.30
	คิดให้เป็นเงิน						**848,000.00**
	ตัวอักษร	**แปดแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน**					