แบบสรุปราคากลางก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาล

สถานที่ก่อสร้าง บ้านคอกช้าง หมู่ที่ 5 ตำบลปากแพรก อำเภอตอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

แบบ ปร.4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร,งานสาธารณูปโภคหรืองานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก		ระยะเวลาก่อสร้าง
	1.1 งานขุดเจาะบ่อบาดาล	203,300.70	60 วัน
2	ประเภทงานครุภัณฑ์และอื่นๆ		
	2.2 งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	
สรุป	รวมเป็นเงิน	206,300.70	
	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	190,000.00	
	(ตัวอักษร) (..... หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน .....)		

*** ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ที่ 486 / 2560 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560

(นายสุทัศนะ จินวงค์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเสกสรรค์ สุทธิช่วย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุทธิลักษณ์ ชนะภักดี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคากลางก่อสร้าง

ประเภท อาคาร

ชื่อโครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาล

สถานที่ก่อสร้าง บ้านคอกช้าง หมู่ที่ 5 ตำบลปากแพรก อำเภอตอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

แบบ ปร.4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ			ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร,งานสาธารณูปโภคหรืองานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก						
	1.1 งานขุดเจาะบ่อบาดาล			155,500	1.3074	203,300.70	
2	ประเภทงานครุภัณฑ์และอื่นๆ						
	2.2 งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			3,000	1.00	3,000.00	
	เงื่อนไข						
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00	%				
	เงินประกันผลงานหัก	0.00	%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00	%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)	7.00	%				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น					206,300.70	
	คิดเป็นเงินประมาณ					190,000.00	
	(ตัวอักษร) (.....หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน .....)						

*** ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ที่ 486 / 2560 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560

(นายสุทัศนะ จินวงค์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเสกสรรค์ สุทธิช่วย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุทธิลักษณ์ ชนะภักดี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน *อาคาร*

ชื่อโครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาล

สถานที่ก่อสร้าง บ้านคอกช้าง หมู่ที่ 5 ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อกรุ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 13.5 ปลายเรียบ dia 6"	10.00 ท่อน	1,722.99	17,229.90	-	-	17,229.90	
2	ท่อเซาะร่องกรองน้ำ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 13.5 ปลายเรียบ dia 6"	4.00 ท่อน	2,140.00	8,560.00	-	-	8,560.00	
3	ท่อตกตะกอน PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 13.5 ปลายเรียบ dia 6"	1.00 ท่อน	1,722.99	1,722.99	-	-	1,722.99	
4	กรวดกรองน้ำ ขนาด 1/4" - 3/8"	1.37 ลบ.ม.	1,800.00	2,466.00	500.00	685.00	3,151.00	
5	โคลนวิทยาศาสตร์	6.00 กระสอบ	800.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
6	น้ำมันเชื้อเพลิง (โซล่า)	600.00 ลิตร	24.00	14,400.00	-	-	14,400.00	
7	ค่าแรงเจาะบ่อบาดาล	60.00 ม.	-	-	1,710.00	102,600.00	102,600.00	
8	ค่าแรงเป่าล้างบ่อบาดาล	0.00 รายการ	-	-	6,880.00	0.00	0.00	
9	ค่าแรงทดสอบปริมาณน้ำและวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบ	0.00 รายการ	-	-	10,000.00	0.00	0.00	
10	เทรานบ่อ คสล.ขนาด 2.50 x 2.50 x 0.15 ม.	6.25 ตร.ม.	200.00	1,250.00	46.00	287.50	1,537.50	
11	น้ำยาเชื่อมท่อ PVC ขนาด 250 กรัม	2.00 กป.	121.00	242.00	-	-	242.00	
12	สกรูเกลียวปล่อยขนาด 1.5 หุน	1.00 กล่อง	200.00	200.00	-	-	200.00	
13	คอนกรีต 1 : 2 : 4	0.00 ลบ.ม.	1,775.75	0.00	498.00	0.00	0.00	
14	ดินเหนียวแห้งหรืออิฐดิบ ทุบละเอียดขนาดเล็กกว่า 1 ซม.	1.52 ลบ.ม.	500.00	760.00	-	-	760.00	
15	ฝาปิดปากบ่อ PVC	1.00 ชุด	300.00	300.00	-	-	300.00	
	รวมเงิน			**51,930.89**		**103,572.50**	155,503.39	
	คิดเป็นเงินค่างาน						155,500.00	