แบบ ปร.6

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน/งาน ทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประปา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านใน ม.1 ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน ทาง	367,093.86	
	รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างคูระบายน้ำเสียคอนกรีตเสริมเหล็ก		
	พร้อมฝาปิด กว้าง 0.50 ม.ลึกเฉลี่ย 0.50 ม.ยาว 210 ม.พร้อม		
	ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบแปลนที่ อบต.ปากแพรก		
	กำหนด		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	367,093.86	
	ราคากลาง	355,000.00	
	ตัวอักษร (-เงินสามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)		

-คณะกรรมการตามคำสั่ง อบต.ปากแพรก ที่ 411/2560 ลว.15 ส.ค.2560 เห็นชอบให้กำหนดเป็นราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายสุทัศนะ จีนวงค์)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายเสกสรรค์ สุทธิช่วย)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสุทธิลักษณ์ ชนะภักดี)

แบบ ปร.5

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประปา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านใน ม.1 ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน ทาง	267,244.46	1.3624	364,093.86	
2	งาน/กลุ่มงาน.....				
3	ป้ายประชาสัมพันธ์			3,000.00	
	เงื่อนไขการใช้ Factor F				
	ระยะเวลาทำงาน 90 วัน				
	เงินประกันผลงานหัก...5.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			367,093.86	
	ปรับลดเป็นงบประมาณ			355,000.00	
	สามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน				

-คณะกรรมการตามคำสั่ง อบต.ปากแพรก ที่ 417/2560 ลว.15 ส.ค.2560 เห็นชอบให้กำหนดเป็นราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายสุทัศนะ จินวงค์)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายเสกสรรค์ สุทธิช่วย)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสุทธิลักษณ์ ชนะภักดี)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ปร4 แผ่นที่....1..

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประปา

สถานที่ก่อสร้าง ตลาดบ้านใน หมู่ที่ 1 ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างต่างๆ**								
1.1	รื้อถอนรางระบายน้ำ คสล.เดิม(ขนทิ้ง) (ระยะทางภายใน 1 กม.)	210.00	ม.	-	-	75.00	15,750.00	15,750.00	
	รวม 1							**15,750.00**	
2	**งานก่อสร้างคูระบาย คสล.**								
2.1	ถมวัสดุคัดเลือก	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
2.2	ขุดดินปรับแต่งคูระบายน้ำ	132.00	ลบ.ม.	-	-	135.00	17,820.00	17,820.00	
2.3	ทรายหยาบ	22.00	ลบ.ม.	900.47	19,810.34	99.00	2,178.00	21,988.34	
2.4	คอนกรีตผสมเสร็จ	45.00	ลบ.ม.	1,962.61	88,317.45	306.00	13,770.00	102,087.45	st 210
2.5	เหล็ก RB 6 มม.	1.92	ตัน	19,196.60	36,857.47	4,000.00	7,680.00	44,537.47	
2.6	ลวดผูกเหล็ก	30.00	กก.	27.57	827.10	-	-	827.10	
2.7	ไม้แบบ (คิด 50%)	132.00	ตร.ม.	150.00	19,800.00	133.00	17,556.00	37,356.00	
2.8	ไม้เคร่ายึดแบบ(คิด30%ไม้แบบ)	30.00	ลบ.ฟ.	100.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
2.9	ยางฟรีมิกซ์สำเร็จรูป หนา 0.03 ม.	15.00	ตร.ม.	450.00	6,750.00	100.00	1,500.00	8,250.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน งานทาง แบบ ปร4 แผ่นที่....2.....

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประปา

สถานที่ก่อสร้าง ตลาดบ้านใน หมู่ที่ 1 ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.10	ท่อ PVC ศก. 1 1/2 นิ้ว ยาว 4.00 ม.	10.00	ท่อน	138.41	1,384.10	-	-	1,384.10	
2.11	วางท่อ คสล.ปากลิ้นราง ชั้น 3 ขนาด ศก 0.60 ม.	12.00	ท่อน	1,187.00	14,244.00	-	-	14,244.00	
	รวม 2							251,494.46	
	รวมค่าวัสดุและแรงงานต้นทุน (ยกไป ปร.5)							267,244.46	