แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายนางจิตร-สระน้ำ หมู่ที่ ๑๐

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๗๖,๐๐๐.- บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ดำเนินการเกรดบดอัดแน่นชั้นรองพื้นทางแน่นไม่น้อยกว่า ๙๕ % standard proctor density และก่อสร้างพื้นทางหินคลุก กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๒๕ ลบ.ม. พร้อมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๙๕ % Modified proctor density พร้อมปูผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. (หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตัน) หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบที่กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓

เป็นเงิน ๘๕๖,๐๐๐.-บาท (แปดแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ สรุปผลราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น

๖.๒ รายละเอียดการประมาณราคา (ปร.๔) จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๗.๑ นายสุทธิลักษณ์ ชนะภักดี ประธานกรรมการ

๗.๒ นายศุภชัย วัชระสวัสดิ์ กรรมการ

๗.๓ นายศรศักดิ์ ศรีคง กรรมการ

สรุป ผลราคากลาง ค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภท ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

ชื่อสาย สายนางจิตร-สระน้ำ ระยะทางก่อสร้าง 0.300 กม.

สถานที่ หมู่ที่ 10 ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานออกแบบและรายการ กอง ช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F ฝนปกติ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานก่อสร้างทาง	627,198.75	1.3607	853,429.34	
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			3,000.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0%.....				
	เงินประกันผลงานหัก.....0%.....				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5%.....				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			856,429.34	
	คิดเป็นเงินประมาณ			856,000.00	
	ตัวอักษร **แปดแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน**				
	ขนาดหรือเนื้อที่ก่อสร้าง 1,500.00 ตารางเมตร				
	เฉลี่ยราคาประมาณ 570.67 บาท / ตารางเมตร				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ปากแพรก ที่ 711/2563 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 มีมติเห็นชอบให้กำหนดเป็นราคากลางในครั้งนี้

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายสุทธิลักษณ์ ชนะภักดี)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายศุภชัย วัชระสวัสดิ์)

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายศรศักดิ์ ศรีคง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

สายนางจิตร-สระน้ำ

หมู่ที่ 10 ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ระยะทางก่อสร้าง 0.300 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor "F" งานทาง	ราคากลาง
1	งานถางป่าและขุดตอ	ตร.ม.	600.00	3.41	2,046.00	1.3607	2,783.99
	- ขุดรื้อผิวทาง (AC 5 ซม. ขนทิ้ง) แล้วบดทับ	ตร.ม.	-	11.17	-	1.3607	-
	- ขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ 10 ซม.(ลูกรัง)	ตร.ม.	1,500.00	10.84	16,260.00	1.3607	22,124.98
	- งานขุดลอก,ยกระดับคันทาง	ตร.ม.	-	74.39	-	1.3607	-
2	งานดินคันทาง	ลบ.ม.	-	74.39	-	1.3607	-
3	งานลูกรังหรือหินผุ เสริม / ขยายข้าง หนา 0.10 ม.	ลบ.ม.	150.00	277.10	41,565.00	1.3607	56,557.50
4	งานพื้นทางหินคลุกหนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	225.00	600.09	135,020.25	1.3607	183,722.05
5	Prime Coat	ตร.ม.	1,500.00	29.40	44,100.00	1.3607	60,006.87
6	Tack Coat	ตร.ม.	-	10.77	-	1.3607	-
7	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (หนา 5 ซม.)						
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	ตร.ม.	1,500.00	238.49	357,735.00	1.3607	486,770.01
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	ตร.ม.	-	235.65	-	1.3607	-
8	งานตีเส้นจราจร						
	- สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	80.25	290.00	23,272.50	1.3607	31,666.89
9	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.123/2528 ชั้น 3						
	- ขนาด 1.20 x 1.00 .	ท่อน	-	3,510.10	-	1.3607	
	- ขนาด 1.00 x 1.00 .	ท่อน	-	2,426.91	-	1.3607	-
	- ขนาด 0.80 x 1.00 .	ท่อน	-	1,718.55	-	1.3607	-
	- ขนาด 0.60 x 1.00 .	ท่อน	-	1,002.75	-	1.3607	-
10	งานจราจรสงเคราะห์		-				
	- หลักแนวโค้ง ค.ส.ล.	หลัก	12.00	600.00	7,200.00	1.3607	9,797.04
	รวมราคา				627,198.75	1.3607	853,429.34
	คิดให้เป็นเงิน						**853,000.00**
	ตัวอักษร	**แปดแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน**					