แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสำนักสงฆ์ถ้ำคีรีวง

รหัสสายทาง 0 **ชื่อสายทาง** สำนักสงฆ์ถ้ำคีรีวง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลปากแพรก อำเภอคอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี **แบบเลขที่** ..... /2559

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอคอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย × (F_N)	ราคากลาง
1	**งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (Removal)**							
	1.1 งานรื้อคันทางแล้วบดทับ 10 ซม.							
	1.1.1 ลูกรัง (Soil Aggregate)	1,800.00	ตร.ม.	10.43	18,774.00	1.3624	14.21	**25,577.70**
	1.1.2 หินคลุก (Crushed Rock)	-	ตร.ม.	-	-	1.3624	-	-
	1.2 งาน	-	ตร.ม.	-	-	1.3624	-	-
	1.3 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	-	ตร.ม.	-	-	1.3624	-	-
	1..4 งานรื้อท่อกลมเดิม	-	ตร.ม.	-	-	1.3624	-	-
2	**งานถางป่าขุดตอ (Clearing and Grubbin)**							
	1.1 ค่าถางป่าขุดตอ ขนาดเบา	-	ตร.ม.	-	-	1.3624	-	-
	1.2 ค่าถางป่าขุดตอ ขนาดกลาง	-	ตร.ม.	-	-	1.3624	-	-
	1.3 ค่าถางป่าขุดตอ ขนาดหนัก	-	ตร.ม.	-	-	1.3624	-	-
3	**งานถมคันทาง (Embankment)**							
	3.1 ดิน (Soil)	-	ลบ.ม.	-	-	1.3624	-	-
	3.2 ทราย (Sand)	-	ลบ.ม.	-	-	1.3624	-	
	3.3 วัสดุมวลรวม (Soil Aggregate)	-	ลบ.ม.	-	-	1.3624	-	-
	3.4 วัสดุคัดเลือก ก (Selected Material A)	-	ลบ.ม.	-	-	1.3624	-	-
	3.5 วัสดุคัดเลือก ข (Selected Material B)	-	ลบ.ม.	-	-	1.3624	-	-
4	**งานรองพื้นทาง (Subbase)**							
	4.1 วัสดุมวลรวม (Soil Aggregate)	75.75	ลบ.ม.	100.31	7,598.48	1.3624	136.66	**10,352.17**
5	**งานพื้นทาง(base)**							
	5.1 หินคลุก (Crushed Rock)	-	ลบ.ม.	-	-	1.3624	-	-
6	**งานไหล่ทาง**							
	6.1 วัสดุมวลรวม (Soil Aggregate)	-	ลบ.ม.	-	-	1.3624	-	-
	6.2 หินผุ	78.00	ลบ.ม.	100.31	7,824.18	1.3624	136.66	**10,659.66**
7	งานแอสฟัสฟัลท์รอยต่อ	110.00	ลิตร	30.00	3,300.00	1.3624	40.87	**4,495.92**
8	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	-	ตร.ม	-	-	1.3624	-	-
9	**งานผิวทางคอนกรีต**							
	9.1 คอนกรีต STRENGTH 240 kg/cm2	225.00	ลบ.ม.	2,149.00	483,525.00	1.3624	2,927.80	**658,754.46**
10	**งานทรายหยาบรองพื้นคอนกรีต**	75.00	ลบ.ม.	653.11	48,983.25	1.3624	889.80	**66,734.78**
11	**งานเหล็กเสริม**							
	11.1 ตะแกรงเหล็ก Wire Mesh	1,500.00	ตร.ม.	40.00	60,000.00	1.3624	54.50	**81,744.00**
	ø 4 ม.ม. @ 0.20 ม.#							
	11.2 CONTRACTION JOINT	0.71	ตัน	25,654.21	18,293.25	1.3624	34,951.30	**24,922.72**

	3 EXPANSION JOINT	0.05	ตัน	25,654.21	1,176.76	1.3624	34,951.30	**1,603.22**
	RB 19 x 0.50 m. @ 0.25 m.#							
	11.5 LONGITUDINAL JOINT	0.29	ตัน	25,373.83	7,435.55	1.3624	34,569.31	**10,130.19**
	DB 12 x 0.50 m. @ 0.50 m.#				-		-	-
12	ไม้แบบ	63.00	ตร.ม.	218.00	13,734.00	1.3624	297.00	**18,711.20**
13	**งานท่อระบายน้ำ กรณีแถวเดียว ชนิดตอกเข็ม**							
	13.1 ท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 มอก.128	-	เมตร	3,042.00	-	1.3624	4,144.42	-
	ø 1.00 เมตร จำนวน 1 จุด ๆ ละ 9ท่อน							
14	**งานฝังท่อระบายน้ำ กรณีสองแถว ชนิดตอกเข็ม**							
	14.1 ท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 มอก.128	-	เมตร	7,075.00	-	1.3624	9,638.98	-
	ø 1.00 เมตร จำนวน 1 จุด ๆ ละ 9 ท่อน							
15	**งานท่อระบายน้ำ กรณีแถวเดียว**							
	15.1 ท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 มอก.128	-	เมตร	1,616.00	-	1.3624	2,201.64	-
	ø 0.80 เมตร จำนวน 2 จุด ๆ ละ6 ท่อน							
16	งานตีเส้นจราจร	-	ตร.ม.	250.00	-	1.3624	340.60	-
17	ป้ายโครงการ							**3,000.00**
								-
								-
								-
					670,644.47		**รวม**	**916,686.02**

คิดเพียง (เก้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) **916,000.00**

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	**670,644.47**
② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้งสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าจ่ายอื่นๆ	=	
④ ค่า Factor งานก่อสร้างทาง	=	**1.3624**
⑤ ค่า Factor งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
⑥ ค่า Factor ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด = 1 + [③÷(②×④+②×⑤)]	=	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสุทัศนะ จินวงค์)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเสกสรรค์ สุทธิช่วย)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุทธิลักษณ์ ชนะภักดี)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน