รายการค่าประมาณการก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

ประเภท ..... อาคาร(เจาะบ่อบาดาล)

เจ้าของอาคาร.....องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

สถานที่ก่อสร้าง.... บ้านเขาวง หมู่ที่ 10 ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	ค่าก่อสร้าง + Factor F (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร			
	1.1 ป้ายการประปา		-	
	1.2 การประสานท่อระหว่างระบบ	-	-	
	1.3 การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล	-	-	
	1.4 ดินถม จำนวน 1 รายการ		-	
	1.5 ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน จำนวน 1 จุด	-	-	
	1.6 การประสานระบบไฟฟ้าภายใน จำนวน 1 รายการ	-	-	
	1.7 บ่อบาดาล PVC. ขนาด ภ 6 นิว ความลึก 80 เมตร จำนวน 1 บ่อ	185,800	236,449	
2	ประเภทงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก			
	2.1 หอถังสูงเหล็กทรงรูปถ้วยเซมเปญ ขนาดจุ 20 ลบ.ม. แบบเลขที่ 3312020	-	-	
	2.2 ถังกรองสนิมเหล็ก ขนาด 7 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง แบบเลขที่ 1241007	-	-	
3	ประเภทงานสาธารณูปโภค			
	3.1 ระบบท่อจ่ายน้ำประปา	-	-	
		-	-	
4	ประเภทงานครุภัณฑ์และอื่นๆ			
	4.1 เครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์ควบคุม จำนวน 1 ชุด	-	-	
	4.2 เครื่องมือประจำการประปา จำนวน 1 รายการ		-	
	4.3 เครื่องมือตรวจวัด จำนวน 1 รายการ	-	-	
	4.4 ค่าขนส่ง		-	
	4.5 การประสานระบบไฟฟ้าภายนอก		-	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		236,449	
	(ตัวอักษร) (..... สองแสนสามหมื่นหกพันสี่ร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน .....)			

ลงชื่อ.....ประมาณราคา
(นายสุทธิลักษณ์ ชนะภักดี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ตรวจ
(นายเสกสรรค์ สุทธิช่วย)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ
(นายสุทัศนะ จินวงค์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

ลงชื่อ.....อนุมัติ
(นายปราโมทย์ เพชรรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

แบบ ปร.5 แผ่นที่ 1/1

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

ประเภท อาคาร(เจาะบ่อบาดาล)

เจ้าของอาคาร.....องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

สถานที่ก่อสร้าง.... บ้านเขาวง หมู่ที่ 10 ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

ประมาณราคา..... มีนาคม 2559

ลำดับที่	ค่าวัสดุและแรงงาน	จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
	และงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	185,800	1.2726	236,449	
2	ประเภทงานสาธารณูปโภค งานดิน				
	และงานทาง				
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-		3,000	
	เงื่อนไข				
	ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน	-			
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %	-			
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			239,449	
	คิดเป็นเงินประมาณ			**239,000**	
	(ตัวอักษร) (..... สองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน.....)				

ลงชื่อ.....ประมาณราคา
(นายสุทธิลักษณ์ ชนะภักดี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ตรวจ
(นายเสกสรรค์ สุทธิช่วย)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ
(นายสุทัศนะ จินวงค์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

ลงชื่อ.....อนุมัติ
(นายปราโมทย์ เพชรรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง *บ่อบาดาล PVC. ขนาด ∅6 นิ้ว ลึก 80 เมตร*

สถานที่ก่อสร้าง.... บ้านเขาวง หมู่ที่ 10 ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา.. กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการโดย *นายสุทธิลักษณ์ ชนะภักดี นายช่างโยธาชำนาญงาน*

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อกรุบ่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 13. 5 ปลายเรียบ dia 6"	15 ท่อน	1,672.57	25,088.55	100.00	1,500.00	26,588.55	
2	ท่อเจาะร่องกรองน้ำ PVC. ยาว 4 ม. ชั้น 13. 5 ปลายเรียบ dia 6"	4 ท่อน	2,140.00	8,560.00	100.00	400.00	8,960.00	
3	ท่อตกตะกอน PVC. ยาว 4 ม. ชั้น 13. 5 ปลายเรียบ dia 6"	1 ท่อน	1,672.57	1,672.57	100.00	100.00	1,772.57	
4	กรวดกรองน้ำ ขนาด 1/4" - 3/8"	1.37 ลบ.ม.	1,500.00	2,061.68	500.00	687.23	2,748.90	
5	โคลนวิทยาศาสตร์	6 กระสอบ	850.00	5,100.00	-	-	5,100.00	
6	น้ำมันเชื้อเพลิง(โซล่า)	800 ลิตร	22.59	18,072.00	-	-	18,072.00	
7	ค่าแรงเจาะบ่อบาดาล	80 ม.	-	-	1,400.00	112,000.00	112,000.00	
8	ค่าแรงเป่าล้างบ่อบาดาล	1 รายการ	-	-	6,500.00	6,500.00	6,500.00	
9	ค่าแรงทดสอบปริมาณน้ำ และวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบ	0 รายการ	-	-	10,000.00	0.00	0.00	
10	เทชานบ่อ คสล. ขนาด 2 x 2 x 0.15 ม.	4.00 ตร.ม.	400.00	1,600.00	46.00	184.00	1,784.00	
11	น้ำยาเชื่อมท่อ PVC. ขนาด 250 กรัม	5.00 กระป๋อง	121.00	605.00	-	-	605.00	
12	สกรูเกลียวปล่อย dia 1.5 หุน	2 กล่อง	200.00	400.00	-	-	400.00	
13	คอนกรีต 1 : 2 : 4	0.10 ลบ.ม.	2,289.72	220.30	306.00	29.44	249.74	
14	ดินเหนียวแห้ง หรืออิฐดิบ ทุบละเอียดขนาดเล็กกว่า 1 ซม.	1.52 ลบ.ม.	500.00	760.86	-	-	760.86	
15	ฝาปิดปากบ่อ ชนิด PVC	1 ชุด	300.00	300.00	-	-	300.00	
	รวมเงิน							
	คิดเป็นเงินค่างาน			64,440.95		121,400.67	185,841.61	
							185,800.00	