แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย รร.บ้านใหม่สามัคคี-บ่อลูกรัง หมู่ที่ ๑๔

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๕๑๔,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๒๐ ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔

เป็นเงิน ๑,๕๑๒,๓๙๕.๘๖ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยเก้าสิบห้าบาทแปดสิบหกสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๗.๑ นายณัฐวุฒิ	ทองชิดเชื้อ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายศุภชัย	วัชระสวัสดิ์	กรรมการ
๗.๓ นายศรศักดิ์	ศรีคง	กรรมการ

แบบสรุปแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย รร.บ้านใหม่สามัคคี-บ่อลูกรัง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 14 ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี

ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 504.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,520.00 ตร.ม รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 (ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 29.5 หาค่าขนส่ง,ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยxF_N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม (ขนาดเบา)	ตร.ม.	1,008.00	1.72	1,733.76	1.3607	2.34	2,359.13
2	งานขุดรื้อพื้นทางเดิมพร้อมบดทับ	ตร.ม.	2,520.00	10.84	27,316.80	1.3607	14.75	37,169.97
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	126.00	584.36	73,629.36	1.3607	795.14	100,187.47
4	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	2,520.00	318.94	803,728.80	1.3607	433.98	1,093,633.78
5	Expansion Joint	ม.	40.00	218.59	8,743.60	1.3607	297.44	11,897.42
6	Contraction Joint	ม.	200.00	125.48	25,096.00	1.3607	170.74	34,148.13
7	Longitudinal Joint	ม.	504.00	67.13	33,833.52	1.3607	91.34	46,037.27
8	งานไหล่ทางวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	50.40	85.69	4,318.78	1.3607	116.60	5,876.56
9	งานวางท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	16.00	2,575.93	41,214.88	1.3607	3,505.07	56,081.09
10	งานวางท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	7.00	1,037.85	7,264.95	1.3607	1,412.20	9,885.42
11	คอนกรีตหยาบรองท่อระบายน้ำ	ลบ.ม.	2.30	1,498.83	3,447.31	1.3607	2,039.46	4,690.75
12	ทรายหยาบถมหลังท่อ	ลบ.ม.	9.20	584.36	5,376.11	1.3607	795.14	7,315.27
13	ป้ายจราจรแบบ ต1-ต60,ต61	ชุด	2.00	2,300.00	4,600.00	1.3607	3,129.61	6,259.22
14	หลักแนวโค้ง ค.ส.ล.	ชุด	16.00	600.00	9,600.00	1.3607	816.42	13,062.72
15	Guard Rail	ม.	16.00	1,800.00	28,800.00	1.3607	2,449.26	39,188.16
16	ตีเส้นจราจร	ตร.ม.	117.60	278.74	32,779.82	1.3607	379.28	44,603.50
					1,111,483.69		**รวม**	1,512,395.86

ตัวอักษร (-หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยเก้าสิบห้าบาทแปดสิบหกสตางค์-) ราคากลาง **1,512,395.86**

1	**ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง**	=	1,111,483.69
2	**ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง**	=	1.3607

คณะกรรมการตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ที่ 704/2564 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เห็นชอบและกำหนดราคากลางครั้งนี้

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายณัฐวุฒิ ทองชิดเชื้อ)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายศุภชัย วัชระสวัสดิ์)

ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายศรศักดิ์ ศรีคง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน