แบบ ปร.6

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารตลาดสดบ้านใน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านใน ม.1 ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 8 หน้า

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน อาคาร	1,957,074.87	
	รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างอาคารตลาดสดบ้านใน หมู่ที่ 1		
	โดยดำเนินการก่อสร้างอาคารตลาดสดโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ		
	ขนาดกว้าง 5.00 ม.ยาว 43.00 ม.หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 215 ตร.ม.		
	จำนวน 1 หลัง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย		
	ตามแบบรูปรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกกำหนด		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	1,957,074.87	
	ราคากลาง	1,957,000.00	
	ตัวอักษร (-เงินหนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)		

คณะกรรมการตามคำสั่งที่.....208.....ลงวันที่.....12..มีนาคม..2561.....มีมติเห็นชอบให้กำหนดเป็นราคากลางในครั้งนี้

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายเสกสรรค์ สุทธิช่วย)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายสุทธิลักษณ์ ชนะภักดี)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายศรศักดิ์ ศรีคง)

แบบ ปร.5

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารตลาดสดบ้านใน

สถานที่ก่อสร้าง ม.1 ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 8 หน้า

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ.2561

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน อาคาร	1,498,179.00	1.3043	1,954,074.87	
2	งาน/กลุ่มงาน.....				
3	ป้ายประชาสัมพันธ์			3,000.00	
	เงื่อนไขการใช้ Factor F				
	ระยะเวลาทำงาน 150 วัน				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			1,957,074.87	
	ปรับลดเป็นงบประมาณ			1,957,000.00	
	หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน				

คณะกรรมการตามคำสั่งที่.....208.....ลงวันที่.....12..มีนาคม..2561.....มีมติเห็นชอบให้กำหนดเป็นราคากลางในครั้งนี้

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายเสกสรรค์ สุทธิช่วย)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายสุทธิลักษณ์ ชนะภักดี)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายศรศักดิ์ ศรีคง)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร แบบ ปร4 แผ่นที่....1..

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารตลาดสดบ้านใน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านใน หมู่ที่ 1 ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ.2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานรื้อถอน**								
	-รื้อถอนพื้น คสล.(หนา 0.15-0.20 ม.)	60.00	ตร.ม.	-	-	97.00	5,820.00	5,820.00	
	-ขนทิ้งพื้น คสล.(ระยะทาง 1 กม.)	12.00	ลบ.ม.	-	-	94.84	1,138.08	1,138.08	
	รวม 1								
2	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	-ดินขุดฐานราก	27.65	ลบ.ม.	-	-	125.00	3,456.25	3,456.25	
	-ทรายหยาบรองฐานราก	1.44	ลบ.ม.	651.00	937.44	99.00	142.56	1,080.00	
	-คอนกรีตรองฐานราก 1:3:5	1.15	ลบ.ม.	1,900.00	2,185.00	398.00	457.70	2,642.70	
	-ถมดินรองพื้นปรับระดับ	147.00	ลบ.ม.	200.00	29,400.00	99.00	14,553.00	43,953.00	
	-ทรายหยาบรองพื้นภายใน-นอก	23.00	ลบ.ม.	651.00	14,973.00	99.00	2,277.00	17,250.00	
	งานแบบหล่อคอนกรีต	153.00	ตร.ม.	-	-	133.00	20,349.00	20,349.00	
	-ไม้แบบ (คิด 80%)	130.00	ลบ.ฟ.	300.00	39,000.00	-	-	39,000.00	
	-ไม้เคร่ายึดแบบ(คิด30%ไม้แบบ)	39.00	ลบ.ฟ.	250.00	9,750.00	-	-	9,750.00	
	-ตะปูตอกไม้	38.25	กก.	37.00	1,415.25	-	-	1,415.25	
	รวมยกยอดไป				97,660.69		48,193.59	145,854.28	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

แบบ ปร4 แผ่นที่....2..

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารตลาดสดบ้านใน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านใน หมู่ที่ 1 ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ.2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยกยอดมา				97,660.69		48,193.59	145,854.28	
	งานคอนกรีต								
	-คอนกรีตโครงสร้าง ค.2	53.28	ลบ.ม.	2,056.00	109,543.68	391.00	20,832.48	130,376.16	
	งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ				-		-	-	
	-เสาเหล็ก H-BEAM 150x150x7x10 มม.ยาว 6 ม.	16.00	ท่อน	4,441.00	71,056.00	-	-	71,056.00	
	-แผ่นเหล็กประกับ 0.20x0.20 ม. หนา 12 มม.	32.00	แผ่น	400.00	12,800.00	-	-	12,800.00	
	-แผ่นเหล็กประกับ 0.15x0.15 ม. หนา 12 มม.	16.00	แผ่น	350.00	5,600.00	-	-	5,600.00	
	-เหล็กยึดแผ่นประกับ Ø 16 มม.ยาว 0.30 ม.	64.00	ตัว	150.00	9,600.00	-	-	9,600.00	
	-น็อต Ø 25 มม	64.00	ตัว	50.00	3,200.00	-	-	3,200.00	
	-ทาสีน้ำมัน	50.00	ตร.ม.	30.00	1,500.00	35.00	1,750.00	3,250.00	
	-ค่าแรงประกอบเสาและโครงหลังคา	7,044.00	กก.	-	-	12.00	84,528.00	84,528.00	
	-เหล็กกล่อง 1 1/2x1 1/2 นิ้ว หนา 2 มม.	15.00	ท่อน	355.00	5,325.00	-	-	5,325.00	
	-อุปกรณ์อื่นๆ	1.00	มร.	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	-เหล็กท่อกลมดำ BS-M ศก.2 นิ้ว หนา 3 มม.	67.00	ท่อน	675.00	45,225.00	-	-	45,225.00	
	รวมยกยอดไป				363,510.37		155,304.07	518,814.44	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร แบบ ปร4 แผ่นที่....3..

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารตลาดสดบ้านใน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านใน หมู่ที่ 1 ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ.2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยกยอดมา				363,510.37		155,304.07	518,814.44	
	-เหล็กท่อกลมดำ BS-M ศก.1 1/2 นิ้ว หนา 3 มม.	79.00	ท่อน	540.00	42,660.00	-	-	42,660.00	
	-แปเหล็ก C-75x45x15x2.3 มม.	108.00	ท่อน	454.00	49,032.00	-	-	49,032.00	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	-เหล็กเส้นกลม SR 24 Ø 6 มม	150.00	กก.	22.22	3,333.00	4.10	615.00	3,948.00	
	-เหล็กเส้นกลม SD 40 Ø 12 มม	1,001.00	กก.	20.90	20,920.90	3.30	3,303.30	24,224.20	
	-เหล็กพื้น wire mash ศก.4 มม.	368.00	ตร.ม.	27.00	9,936.00	5.00	1,840.00	11,776.00	
	-ลวดผูกเหล็ก	34.00	กก.	30.94	1,051.96	-	-	1,051.96	
3	**งานมุงหลังคา**								
	-วัสดุแผ่นเมทัลชีทเคลือบอลูซิงค์ หนา 0.03 ม. บุฉนวนกันความร้อน	506.00	ตร.ม.	240.00	121,440.00	-	-	121,440.00	
	-ครอบสันโค้ง	20.00	ม.	300.00	6,000.00	50.00	1,000.00	7,000.00	
	-อุปกรณ์ยึดหลังคา	1.00	มร.	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	-ค่าแรงติดตั้งวัสดุมุงหลังคา	506.00	ตร.ม.	-	-	80.00	40,480.00	40,480.00	
	รวมยกยอดไป				619,884.23		202,542.37	822,426.60	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร แบบ ปร4 แผ่นที่....4..

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารตลาดสดบ้านใน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านใน หมู่ที่ 1 ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ.2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยกยอดมา				619,884.23		202,542.37	822,426.60	
	-รางระบายน้ำ PVC กว้าง 6 นิ้ว	138.00	ม.	150.00	20,700.00	30.00	4,140.00	24,840.00	
	-ท่อ PVC ระบายน้ำ ศก.2 นิ้ว	18.00	ท่อน	160.00	2,880.00	-	-	2,880.00	
4	**งานผนังแผงจำหน่ายสินค้า**								
	-ผนังก่ออิฐมอญ	205.00	ตร.ม.	180.00	36,900.00	89.00	18,245.00	55,145.00	
	-ฉาบปูนเรียบผนัง	205.00	ตร.ม.	65.00	13,325.00	82.00	16,810.00	30,135.00	
	-ผนังบุกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิกซ์ ขนาด 12"x12"	148.00	ตร.ม.	250.00	37,000.00	166.00	24,568.00	61,568.00	
	-ท่อ PVC ศก 3/4 นิ้ว	5.00	ท่อน	100.00	500.00	-	-	500.00	
	-คอนกรีต ค.2	7.60	ลบ.ม.	2,056.00	15,625.60	398.00	3,024.80	18,650.40	
	-เหล็กตะแกรง wire mash ศก.4 มม.	95.00	ตร.ม.	27.00	2,565.00	5.00	475.00	3,040.00	
	-ไม้แบบ	20.00	ลบ.ฟ.	300.00	6,000.00	133.00	2,660.00	8,660.00	
	-ตะปู	5.00	กก.	37.00	185.00	-	-	185.00	
	-						-		
	รวมยกยอดไป				755,564.83		272,465.17	1,028,030.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร แบบ ปร4 แผ่นที่....5..

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารตลาดสดบ้านใน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านใน หมู่ที่ 1 ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ.2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยกยอดมา				755,564.83		272,465.17	1,028,030.00	
5	**งานตกแต่งผิวพื้นยึดด้วยปูนทราย**				-		-	-	
	-พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิกช์	463.00	ตร.ม.	250.00	115,750.00	158.00	73,154.00	188,904.00	
	ขนาด 12"x12"				-		-	-	
6	**งานทาสี**								
	-ทาสีอะครีลิค 100 % ชนิดภายใน	410.00	ตร.ม.	30.00	12,300.00	35.00	14,350.00	26,650.00	
	-ทาสีน้ำมันชนิดทาเหล็ก	100.00	ตร.ม.	30.00	3,000.00	35.00	3,500.00	6,500.00	
	งานระบบสุขาภิบาล								
7	**งานระบบท่อประปา**								
	-ท่อประปา PVC 1 นิ้ว ชั้น 8.5	25.00	ท่อน	52.00	1,300.00	-	-	1,300.00	
	-ท่อประปา PVC 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5	25.00	ท่อน	100.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	-ข้องอ 1/2 นิ้ว	144.00	อัน	10.00	1,440.00	-	-	1,440.00	
	-สามทาง 1 นิ้ว ลด 1/2 นิ้ว	36.00	อัน	10.00	360.00	-	-	360.00	
	-มาตรวัดน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว	36.00	ตัว	400.00	14,400.00	-	-	14,400.00	
	รวมยกยอดไป				906,614.83		363,469.17	1,270,084.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร แบบ ปร4 แผ่นที่....6..

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารตลาดสดบ้านใน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านใน หมู่ที่ 1 ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ.2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
	รวมยกยอดมา				906,614.83		363,469.17	1,270,084.00	
	-ก๊อกน้ำ 1/2 นิ้ว	36.00	อัน	80.00	2,880.00	-	-	2,880.00	
	-ค่าแรงงานประกอบติดตั้ง 30%(ของราคาวัสดุ)	1.00	มร.	-	-	7,800.00	7,800.00	7,800.00	
	-อุปกรณ์อื่นๆ เช่น กาว เข็มขัดรัดท่อ ก้ามปู ฯลฯ	1.00	มร.	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
8	**งานระบบท่อดับเพลิง**								
	-ถังดับเพลิง ชนิด A B C ขนาด 15 ปอร์น	6.00	ชุด	2,000.00	12,000.00		-	12,000.00	
9	**งานระบบไฟฟ้า**				-		-	-	
	-ท่อร้อยสายไฟ PVC เหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว	120.00	ท่อน	45.00	5,400.00	-	-	5,400.00	
	-ท่อร้อยสายไฟ PVC เหลือง ขนาด 3/4 นิ้ว	30.00	ท่อน	40.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	-ท่ออ่อน ขนาด 1/2 นิ้ว	50.00	ม.	15.00	750.00	-	-	750.00	
	-ท่ออ่อน ขนาด 3/4 นิ้ว	50.00	ม.	12.00	600.00	-	-	600.00	
	-สายไฟ THW-A 1x25 มม.	4.00	ม้วน	1,600.00	6,400.00	-	-	6,400.00	
	-สายไฟ THW 1x2.5 มม.	15.00	ม้วน	1,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	-สายไฟ THW-A 1x1.5 มม.	6.00	ม้วน	700.00	4,200.00	-	-	4,200.00	
	รวมยกยอดไป				958,044.83		371,269.17	1,329,314.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร แบบ ปร4 แผ่นที่....7..

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารตลาดสดบ้านใน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านใน หมู่ที่ 1 ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ.2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยกยอดมา				958,044.83		371,269.17	1,329,314.00	
	-มิเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส	1.00	ตัว	-		-			
	-มิเตอร์ไฟฟ้า 1 เฟส 5 แอมป์	36.00	ตัว	450.00	16,200.00		-	16,200.00	
	-ตู้เหล็กกันน้ำสำหรับใส่มิเตอร์ ขนาด 145x110x15	2.00	ตู้	15,000.00	30,000.00		-	30,000.00	
	-ตู้ squardee ขนาด 18 ช่อง	2.00	ตู้	8,500.00	17,000.00		-	17,000.00	
	-เบรกเกอร์ 3p 100 A	1.00	ตัว	4,200.00	4,200.00		-	4,200.00	
	-เหล็กช่อง 4 ช่อง+ลูกถ้วย	2.00	ชุด	90.00	180.00		-	180.00	
	-พรีพรอม ขนาด 25 มม.	8.00	อัน	70.00	560.00		-	560.00	
	-คอนแนคเตอร์ 1/2 นิ้ว	100.00	ตัว	10.00	1,000.00		-	1,000.00	
	-คอนแนคเตอร์ 3/8 นิ้ว	60.00	ตัว	10.00	600.00		-	600.00	
	-กล่องต่อสายไฟ 4x4	40.00	กล่อง	40.00	1,600.00		-	1,600.00	
	-ก๊ิฟก้ามปู 1/2 นิ้ว	500.00	อัน	10.00	5,000.00		-	5,000.00	
	-ก๊ิฟก้ามปู 3/8 นิ้ว	200.00	อัน	10.00	2,000.00		-	2,000.00	
	-ปลั๊กกราวด์คู่	36.00	อัน	140.00	5,040.00		-	5,040.00	
	รวมยกยอดไป				1,041,424.83		371,269.17	1,412,694.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร แบบ ปร4 แผ่นที่....8..

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารตลาดสดบ้านใน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านใน หมู่ที่ 1 ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ.2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยกยอดมา				1,041,424.83		371,269.17	1,412,694.00	
	-สวิทช์	3.00	อัน	40.00	120.00		-	120.00	
	-หน้ากาก 3 ช่อง	36.00	อัน	50.00	1,800.00		-	1,800.00	
	-หน้ากาก 1 ช่อง	3.00	อัน	30.00	90.00		-	90.00	
	-บ๊อกลอย	39.00	อัน	25.00	975.00		-	975.00	
	-ชุดโคมไฟ LED มีแผ่นสะท้อนแสง 2x18 ม.	15.00	ชุด	2,500.00	37,500.00		-	37,500.00	
	-ค่าแรงประกอบติดตั้ง	1.00	งาน	-	-	45,000.00	45,000.00	45,000.00	
	รวมยกยอดไป			-	1,081,909.83		416,269.17	1,498,179.00	