แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

   จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายนายเสมอ-เขาหลักไก่ หมู่ที่ 16 ตำบลปากแพรก โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายนายเสมอ-เขาหลักไก่ หมู่ที่ 16 ตำบลปากแพรก

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก / องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,038,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

   โดยสังเขป ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายนายเสมอ-เขาหลักไก่ หมู่ที่ 16 ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน 3,051,353.70 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

   6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   7.1 วัชรินทร์ เมืองด้วง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

   7.2 ศุภชัย วัชระสวัสดิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

   7.3 ณัฐวุฒิ ทองชิดเชื้อ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ณัฐวุฒิ ทองชิดเชื้อ

07 กันยายน 2564 11:15:33

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายนายเสมอ-เขาหลักไก่ หมู่ที่ 16 ตำบลปากแพรก โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก/องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	2. งานพื้นทาง							
	2.1 งานถางป่าและขุดตอ							
	2.1.1 งานดิน (EARTHWORK)							
1	2.1.1.1 งานถางป่าและขุดตอขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	2,010.000	1.72	3,457.20	1.3607	2.34	4,704.21
	2.2 งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ							
	2.2.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
2	2.2.1.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE)(ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม)	ตร.ม.	6,030.000	10.84	65,365.20	1.3607	14.74	88,942.42
	2.3 งานรองพื้นทาง							
	2.3.1 งานวัสดุคัดเลือก รองพื้นทางหนา 0.15 ม.							

วิศวกรรม

ณัฐวุฒิ ทองชิดเชื้อ

07 กันยายน 2564 10:42:44

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายนายเสมอ-เขาหลักไก่ หมู่ที่ 16 ตำบลปากแพรก โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก/องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	2.3.1.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.3.1.1.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)							
3	2.3.1.1.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	904.500	195.63	176,947.33	1.3607	266.19	240,772.23
	2.3.2 งานพื้นทางหินคลุกหนา 0.15 ม.							
	2.3.2.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.3.2.1.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
4	2.3.2.1.1.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	798.980	570.18	455,562.41	1.3607	775.84	619,883.77
	3. งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (หนา 5 ซม.)							
	3.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							

ณัฐวุฒิ ทองชิดเชื้อ

07 กันยายน 2564 10:42:44

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายนายเสมอ-เขาหลักไก่ หมู่ที่ 16 ตำบลปากแพรก โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก/องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	3.1.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
5	3.1.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	5,025.000	34.89	175,322.25	1.3607	47.47	238,560.98
	3.1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
6	3.1.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	5,025.000	244.20	1,227,105.00	1.3607	332.28	1,669,721.77
	4. งานตีเส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติก							
	4.1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	4.1.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
7	4.1.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	226.130	280.00	63,316.40	1.3607	380.99	86,154.62
	5. งานวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.128/2528 ชั้น 3							
	5.1 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายนายเสมอ-เขาหลักไก่ หมู่ที่ 16 ตำบลปากแพรก โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก/องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	5.1.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.80 ม.	ม.	24.000	1,873.94	44,974.56	1.3607	2,549.87	61,196.88
9	5.1.2 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.60 ม.	ม.	7.000	1,058.05	7,406.35	1.3607	1,439.68	10,077.82
10	6. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	1.000	31.53	31.53	1.3607	42.90	42.90
	7. งานจราจรสงเคราะห์							
11	7.1 ป้ายจราจรแบบ ต1 - ต60,ต61	ชุด	10.000	2,300.00	23,000.00	1.3607	3,129.61	31,296.10
							รวมราคากลาง	3,051,353.70

กรมบัญชีกลาง

ณัฐวุฒิ ทองชิดเชื้อ

07 กันยายน 2564 10:42:44

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายนายเสมอ-เขาหลักไก่ หมู่ที่ 16 ตำบลปากแพรก โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก/องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

(วัชรินทร เมืองด้วง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ศุภชัย วัชระสวัสดิ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ณัฐวุฒิ ทองชิดเชื้อ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ณัฐวุฒิ ทองชิดเชื้อ
07 กันยายน 2564